

Draadstangen/wapeningsstaven boren en plaatsen m.b.v. chemische verankering

Het bevestigen gebeurt met een hoogwaardige 2-componentenlijm. De vermelde tarieven gelden:

- onder standaardomstandigheden
- bij voldoende aantal ankers
- in een ruwbouwsituatie
- tot een maximale werkhoogte van 2,5 meter.

Extra veiligheidsmaatregelen (anders dan de gebruikelijke PBM's conform onze VGM-richtlijnen) zijn niet inbegrepen.

Hamer geboord (max. 45 cm diepte)

Boordiameter	Voor draadstang	Voor wapeningsbaar	Prijs/cm boring (excl. Draadstang of wapeningsbaar, incl. verankeringsproduct)	
			Verticaal	Horizontaal
10	M8	Dia 8	€ 0,26	€ 0,33
12	M10	Dia 10	€ 0,39	€ 0,44
16	M12	Dia 12	€ 0,47	€ 0,52
18		Dia 14	€ 0,49	€ 0,54
20	M16	Dia 16	€ 0,52	€ 0,57
22		Dia 18	€ 0,54	€ 0,63
25		Dia 20	€ 0,55	€ 0,64
28	M20	Dia 22	€ 0,60	€ 0,65
30		Dia 25	€ 0,64	€ 0,70

Diamant geboord

Boordiameter	Voor draadstang	Voor wapeningsbaar	Prijs/cm boring (excl. Draadstang of wapeningsbaar, incl. verankeringsproduct)	
			Verticaal	Horizontaal
10	M8	Dia 8	€0,70	€0,85
12	M10	Dia 10	€1,00	€1,10
16	M12	Dia 12	€1,05	€1,15
18	M16	Dia 14	€1,10	€1,20
20	M18	Dia 16	€1,15	€1,25
22	M20	Dia 18	€1,20	€1,30
25	M22	Dia 20	€1,25	€1,35
28	M24	Dia 22	€1,30	€1,40
30	M27	Dia 25	€1,35	€1,45
35	M30	Dia 28	€1,40	€1,50
37	M30	Dia 30	€1,45	€1,60
40	M36	Dia 32	€1,55	€1,65
45	M39	Dia 36	€1,70	€1,80
55		Dia 40	€1,80	€1,95
60		Dia 42	€2,00	€2,10

Toeslagen

Watervoorziening < 200 L	€ 50
Watervoorziening > 200 L	€ 100
Water opvang	+ 25 %
Kern opvang	+ 25 %
Wachturen	€ 75/u
Stroomvoorziening 220 V	€ 100
Stroomvoorziening 380 V	€ 300
Gaten dieper dan 45 cm	+ 20 %
Zaterdagen	+ 150 %
Zon/feestdagen	+ 200 %
Afplakken + opkuisen ruimte	Regie + kosten materiaal
Nachtwerk	+ 200 %
Droogboring	+ 100 %
Regie uren	€ 95/u
Verse beton	+ 30%
Kruipkelder	+ 50%
Afgewerkt dak	+ 25%
Boorwerk >5 verdiepingen	+ 50%
Minimum tarief	€ 900/dag

Minimum prijzen, opstartkost en transportkost

Antwerpen	€ 80
Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant	€ 120
Wallonië	€ 150
Minimumprijs boringen	€ 250
Alles boven de 50 km (werken langer dan 1 dag per fase; vanaf de 2de dag alleen een kilometervergoeding heen/terug)	€ 0.90/km

Voorwaarden

- Aantal gaten dienen op voorhand doorgegeven te worden en gaten dienen met kleur aangeduid te worden
- Boorkernen worden opgeruimd, maar niet afgevoerd (tenzij anders overeengekomen)
- Minimum aantal meters moet gehaald worden. Indien dit niet mogelijk is door omstandigheden (vb. stroomuitval, plaatsen niet bereikbaar, wachttijden), dan zal er een dag of halve dag aan tarief aangerekend worden.

Voorzieningen door klant

- Gaten aftekenen en aanduiden in kleur + diameter vermelden
- Water en stroom op max. 50 meter van de werkplek
- Zone afbakenen waar geboord en/of gezaagd mag worden
- Werkplekken vrijmaken
- Parkeergelegenheid voorzien
- Stelling en schoorwerken gratis ter beschikking stellen
- Afvalcontainer gratis ter beschikking stellen, maximum 50 meter van de werkplek
- Schade ontstaan door vallende kernen, wateroverlast, doorboren leidingen, stabiliteit,... is ten laste van de opdrachtgever
- Afplakken van ramen, deuren en andere materialen (om betonspatten te voorkomen), tenzij anders overeengekomen
- Check in @ Work doorgeven
- Bouwkraan voor materialen te hijsen beschikbaar stellen

Aansprakelijkheid

De maatvoering van de desbetreffende werken gebeurt uitsluitend op aanwijzing en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en dient vooraf gemarkeerd te zijn.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan door het doorboren van wapening en/of leidingen in de vloer of wand, met inbegrip van eventuele vervolgschade door koelwater en/of boorkern.

Zaag, slijp -en kapwerken

Steeds op aanvraag